

| Nr. crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | U.M. | P.U. lei fara TVA | SDN Botosani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------|-------------------|--------------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | | Anul 1 | | | | Anul 2 | | | | Anul 3 | | | | Anul 4 | | | | Total Acord Cadru | | | |
| | | | | | Cantitati | | Valoare (lei fara TVA) | | Cantitati | | Valoare (lei fara TVA) | | Cantitati | | Valoare (lei fara TVA) | | Cantitati | | Valoare (lei fara TVA) | | Cantitati | | Valoare (lei fara TVA) | |
| | | | | | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim |
| | 101.2.2.3 | Prevenirea efectelor inundatiilor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 101.2.2.3.1 | Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape | mc | | 200 | 2000 | | | 200 | 1699 | | | 200 | 1000 | | | 100 | 1000 | | | 700 | 5699 | | |
| 2 | 101.2.2.3.2 | Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc | mp | | 30 | 3400 | | | 200 | 1500 | | | 150 | 900 | | | 150 | 1000 | | | 530 | 6800 | | |
| 3 | 101.2.2.3.3 | Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 | mp | | 200 | 2100 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 756 | | | 1001 | 1904 | | | 1401 | 5760 | | |
| 4 | 101.2.2.3.4 | Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii | to | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 8 | 80 | | |
| 5 | 101.2.2.3.5 | Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii | to | | 5 | 60 | | | 3 | 60 | | | 6 | 60 | | | 5 | 60 | | | 19 | 240 | | |
| 6 | 101.2.2.3.6 | Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) | mc | | 5 | 50 | | | 4 | 40 | | | 3 | 40 | | | 2 | 40 | | | 14 | 170 | | |
| | 101.2.2.4 | Intretinere ziduri de sprijin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 101.2.2.4.1 | Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate | mp | | 50 | 5000 | | | 50 | 500 | | | 20 | 200 | | | 5 | 100 | | | 125 | 5800 | | |
| 8 | 101.2.2.4.2 | Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire: | mp | | 50 | 5100 | | | 25 | 250 | | | 20 | 200 | | | 20 | 250 | | | 115 | 5800 | | |
| | 101,3 | Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101.3.2 | Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 101.3.2.1 | Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) | mp | | 30 | 3000 | | | 300 | 2300 | | | 200 | 2000 | | | 150 | 1900 | | | 680 | 9200 | | |
| 10 | 101.3.2.2 | Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar | m | | 35 | 400 | | | 30 | 300 | | | 30 | 300 | | | 20 | 300 | | | 115 | 1300 | | |
| 11 | 101.3.2.2.A | Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos | m | | 150 | 1700 | | | 200 | 1800 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 2000 | | | 550 | 6500 | | |
| 12 | 101.3.2.3 | Curatarea banchetelor | mc | | 3 | 30 | | | 3 | 30 | | | 3 | 30 | | | 3 | 30 | | | 12 | 120 | | |
| 13 | 101.3.2.4 | Curatarea si ungerea aparatelor de reazem | buc | | 10 | 112 | | | 5 | 50 | | | 5 | 72 | | | 5 | 72 | | | 25 | 306 | | |
| 14 | 101.3.2.5 | Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie | mp | | 20 | 200 | | | 20 | 200 | | | 10 | 200 | | | 10 | 200 | | | 60 | 800 | | |
| 15 | 101.3.2.6 | Completari izolate de terasamente la rampe | mc | | 110 | 1180 | | | 80 | 800 | | | 70 | 700 | | | 100 | 1000 | | | 360 | 3680 | | |
| 16 | 101.3.2.7 | Reparatii la parapete pietonal metalic | m | | 110 | 1180 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 1180 | | | 410 | 4360 | | |
| 17 | 101.3.2.7.A | Reparatii la parapete pietonal din beton | m | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 40 | 400 | | |
| 18 | 101.3.2.8 | Reparatii borduri (apara roata) | mp | | 70 | 702 | | | 20 | 200 | | | 40 | 200 | | | 15 | 200 | | | 145 | 1302 | | |
| 19 | 101.3.2.9 | Reparatii trotuare | mp | | 200 | 2422 | | | 30 | 300 | | | 40 | 400 | | | 30 | 400 | | | 300 | 3522 | | |
| 20 | 101.3.2.10 | Înlocuire borduri | m | | 25 | 300 | | | 15 | 150 | | | 40 | 200 | | | 40 | 200 | | | 120 | 850 | | |
| 21 | 101.3.2.11 | Reparatii guri de scurgere | buc | | 4 | 46 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 7 | 76 | | |
| 22 | 101.3.2.11A | Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere | buc | | 2 | 20 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 5 | 50 | | |
| 23 | 101.3.2.12 | Reparatii hidroizolatii | mp | | 200 | 2500 | | | 200 | 1700 | | | 50 | 700 | | | 50 | 700 | | | 500 | 5600 | | |
| 24 | 101.3.2.13 | Curatare casiuri | mp | | 10 | 100 | | | 7 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 37 | 400 | | |
| 25 | 101.3.2.14 | Reparare casiuri | mp | | 10 | 100 | | | 8 | 80 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 38 | 380 | | |
| 26 | 101.3.2.15 | Reparatii sferturi de con din dale | mc | | 10 | 664 | | | 10 | 100 | | | 20 | 200 | | | 20 | 200 | | | 60 | 1164 | | |
| 27 | 101.3.2.15A | Reparatii sferturi de con din piatra bruta | mc | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 2 | 20 | | | 8 | 80 | | |
| 28 | 101.3.2.16 | Reparatii scari de acces | m | | 10 | 200 | | | 5 | 50 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 35 | 450 | | |
| 29 | 101.3.2.17 | Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces | m | | 10 | 200 | | | 5 | 50 | | | 5 | 50 | | | 5 | 50 | | | 25 | 350 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------|--|-----|------|--|--|-----|------|--|--|-----|------|--|--|-----|------|--|--|-----|------|--|--|
| | 101.3.3 | Întretinerea specifica podurilor metalice: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 101.3.3.1 | Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate | mp | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 40 | 400 | | |
| 31 | 101.3.3.2 | Indreptarea elementelor deformate | to | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | 4 | 24 | | |
| 32 | 101.3.3.3 | Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor | mp | | 5 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 10 | 100 | | | 35 | 400 | | |
| 33 | 101.3.3.4 | Revopsiri ale parapetelor | mp | | 50 | 500 | | | 50 | 500 | | | 50 | 500 | | | 40 | 500 | | | 190 | 2000 | | |
| | 101.3.4 | Intretinerea albiilor din zona podurilor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 101.3.4.1 | Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor | mc | | 50 | 600 | | | 50 | 500 | | | 50 | 500 | | | 50 | 600 | | | 200 | 2200 | | |
| 35 | 101.3.4.2 | Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului | mc | | 100 | 1200 | | | 100 | 810 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 1200 | | | 400 | 4210 | | |
| 36 | 101.3.4.3 | Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri | mc | | 5 | 50 | | | 4 | 50 | | | 5 | 50 | | | 4 | 50 | | | 18 | 200 | | |
| | 101.3.5 | Intretinerea podetelor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 101.3.5.1 | Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, perece | mp | | 300 | 3260 | | | 100 | 1000 | | | 100 | 1000 | | | 50 | 1500 | | | 550 | 6760 | | |
| 38 | 101.3.5.2 | Desfundari si decolmatari | mc | | 50 | 758 | | | 20 | 200 | | | 10 | 100 | | | 15 | 200 | | | 95 | 1258 | | |
| | 101.3.6 | Întretinerea tunelurilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 101.3.6.1 | Reparatii izolate ale camasuicelilor | mp | | 10 | 300 | | | 30 | 300 | | | 20 | 200 | | | 20 | 300 | | | 80 | 1100 | | |
| 40 | 101.3.6.2 | Asigurarea scurgerii apelor | mc | | 10 | 200 | | | 20 | 200 | | | 15 | 150 | | | 15 | 200 | | | 60 | 750 | | |
| | | Reparatii suprafete din beton si beton armat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Curatirea suprafetelor de beton degradate | mp | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 42 | | Cofraje | mp | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 43 | | Armare | kg | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 44 | | Turnare beton C30/37 | mc | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 45 | | Protectia anticoroziva a elementelor din beton | mp | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 46 | | Schela | 100mp/l una | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |

Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS
ing. Gabriel Pila



Intocmit
ing. Rodian Scinteie

