

Cantitati minime si maxime ce se pot realiza intr-un contract subsecvent

Directia Regionala de Drumuri si Poduri IASI, Sectia Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc

| Nr. crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | U.M. | SDN Campulung Moldovenesc | | | | | | | |
|----------|-------------|--|------|---------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | Anul 1 | | Anul 2 | | Anul 3 | | Anul 4 | |
| | | | | Cantitati | | Cantitati | | Cantitati | | Cantitati | |
| | | | | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim | minim | maxim |
| | 101.2.2.3 | Prevenirea efectelor inundatiilor: | | | | | | | | | |
| 1 | 101.2.2.3.1 | Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape | mc | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | 101.2.2.3.2 | Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc | mp | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 3 | 101.2.2.3.3 | Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 | mp | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 4 | 101.2.2.3.4 | Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in caz de inundatii | to | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | 101.2.2.3.5 | Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii | to | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 6 | 101.2.2.3.6 | Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) | mc | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | 101.2.2.4 | Intretinere ziduri de sprijin | | | | | | | | | |
| 7 | 101.2.2.4.1 | Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoarie, precum si corectii izolate | mp | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| 8 | 101.2.2.4.2 | Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire: | mp | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| | 101.3 | Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor: | | | | | | | | | |
| | 101.3.2 | Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: | | | | | | | | | |
| 9 | 101.3.2.1 | Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) | mp | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 10 | 101.3.2.2 | Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar | m | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 11 | 101.3.2.2.A | Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos | m | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 12 | 101.3.2.3 | Curatarea banchetelor | mc | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 13 | 101.3.2.4 | Curatarea si ungerea aparatelor de reazem | buc | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 14 | 101.3.2.5 | Curatarea caii de noroi si gunoarie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie | mp | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 15 | 101.3.2.6 | Completari izolate de terasamente la rampe | mc | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 16 | 101.3.2.7 | Reparatii la parapete pietonal metalic | m | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 17 | 101.3.2.7.A | Reparatii la parapete pietonal din beton | m | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 101.3.2.8 | Reparatii borduri (apara roata) | mp | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 19 | 101.3.2.9 | Reparatii trotuare | mp | 0 | 1255.9 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 20 | 101.3.2.10 | Inlocuire borduri | m | 0 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 21 | 101.3.2.11 | Reparatii guri de scurgere | buc | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 22 | 101.3.2.11A | Reparatii guri de scurgere - completare gratate guri de scurgere | buc | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 23 | 101.3.2.12 | Reparatii hidroizolatii | mp | 0 | 600 | 0 | 336 | 0 | 100 | 0 | 50 |
| 24 | 101.3.2.13 | Curatare casiuri | mp | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 25 | 101.3.2.14 | Reparare casiuri | mp | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 40 |
| 26 | 101.3.2.15 | Reparatii sferturi de con din dale | mc | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 154 |
| 27 | 101.3.2.15A | Reparatii sferturi de con din piatra bruta | mc | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 400 |
| 28 | 101.3.2.16 | Reparatii scari de acces | m | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 50 | 0 | 300 |
| 29 | 101.3.2.17 | Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces | m | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 50 | 0 | 300 |
| | 101.3.3 | Intretinerea specifica podurilor metalice: | | | | | | | | | |
| 30 | 101.3.3.1 | Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate | mp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 101.3.3.2 | Indreptarea elementelor deformate | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 101.3.3.3 | Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor | mp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 101.3.3.4 | Revopsiri ale parapetelor | mp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| | 101.3.4 | Intretinerea albiilor din zona podurilor: | | | | | | | | | |
| 34 | 101.3.4.1 | Înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și plantatiilor care împiedică scurgerea apelor | mc | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
| 35 | 101.3.4.2 | Curățarea de răgălii a infrastructurii și a albiilor/intretinerea/curățarea albiei majore și minore a cursului de apă, în zona podului | mc | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| 36 | 101.3.4.3 | Reparații izolate la pragurile de fund și la aparările de maluri | mc | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 196 | 0 | 300 |
| | 101.3.5 | Intretinerea podetelor: | | | | | | | | | |
| 37 | 101.3.5.1 | Reparații izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, pereți | mp | 0 | 600 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 38 | 101.3.5.2 | Desfundări și decolmatări | mc | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| | 101.3.6 | Intretinerea tunelurilor | | | | | | | | | |
| 39 | 101.3.6.1 | Reparații izolate ale camășuțelor | mp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 101.3.6.2 | Asigurarea scurgerii apelor | mc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reparații suprafețe din beton și beton armat | | | | | | | | | |
| 41 | | Curățirea suprafețelor de beton degradate | mp | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 42 | | Cofraje | mp | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 43 | | Armare | kg | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 44 | | Turnare beton C30/37 | mc | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 45 | | Protecția anticorozivă a elementelor din beton | mp | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 46 | | Schela | 100mp/luna | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |

Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS
ing. Gabriel Pila

Intocmit
ing. Rodian Scinteie