

**Nomenclatorul serviciilor si lucrarilor specifice activitatii de intretinere curenta a podurilor,  
pasajelor, podețelor, tunelurilor;  
Intretinerea zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor;**

| Nr. crt. | Simb. ind.         | Denumire prestatie  | U.M.      |
|----------|--------------------|---|-----------|
|          | <b>101.2.2.3</b>   | <b>Prevenirea efectelor inundatiilor:</b>   |           |
| <b>1</b> | <b>101.2.2.3.1</b> | <b>Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape</b>   | <b>mc</b> |
|          |                    | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |           |
|          |                    | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |           |
|          |                    | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |           |
|          |                    | executarea de anrocamente din piatra bruta  |           |
| <b>2</b> | <b>101.2.2.3.2</b> | <b>Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc</b>   | <b>mp</b> |
|          |                    | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |           |
|          |                    | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |           |
|          |                    | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |           |
|          |                    | desfacerea sau spargerea betonului degradat   |           |
|          |                    | desfacerea stratului de fundație și a terasamentului suport degradat și/sau contaminat  |           |
|          |                    | incarcarea si transportul materialelor rezultate  |           |
|          |                    | refacerea terasamentului suport   |           |
|          |                    | refacerea stratului de fundație din nisip 0/4 în grosime de minim 5 cm, inclusiv pilonarea și nivelarea la șablon   |           |
|          |                    | cofrarea/decofrarea inclusiv ungerea cofrajelor, turnarea și compactarea betonului de ciment C 30/37, protejarea betonului și execuția rosturilor cu mortar M 100 |           |
|          |                    | semnalizarea punctului de lucru   |           |
|          |                    | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |           |
|          |                    | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |           |
| <b>3</b> | <b>101.2.2.3.3</b> | <b>Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37</b>   | <b>mp</b> |
|          |                    | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |           |
|          |                    | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |           |
|          |                    | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |           |
|          |                    | desfacerea sau spargerea dalelor degradate  |           |
|          |                    | desfacerea stratului de fundație și a terasamentului suport degradat și/sau contaminat  |           |
|          |                    | incarcarea si transportul materialelor rezultate  |           |
|          |                    | refacerea terasamentului suport   |           |
|          |                    | refacerea stratului de fundație din nisip 0/4 în grosime de minim 5 cm, inclusiv pilonarea și nivelarea la șablon   |           |
|          |                    | ășezarea dalelor din beton de ciment C 30/37 și execuția rosturilor cu mastic bituminos   |           |
|          |                    | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |           |
|          |                    | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |           |
| <b>4</b> | <b>101.2.2.3.4</b> | <b>Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluți cu nisip (sort 0-7) pentru intervenții în caz de inundații</b>   | <b>to</b> |
|          |                    | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |           |
|          |                    | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |           |
|          |                    | amplasarea sacilor cu nisip pe amplasamentul indicat de beneficiar  |           |
|          |                    | asigurarea stabilității protecției rezultate în urma amplasării sacilor cu nisip  |           |
| <b>5</b> | <b>101.2.2.3.5</b> | <b>Anrocamente din piatra bruta blocuri sort 50-1000 kg/buc, pentru intervenții în caz de inundații</b>   | <b>to</b> |
|          |                    | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |           |
|          |                    | amplasarea anrocamentelor pe amplasamentul indicat de beneficiar  |           |
|          |                    | asigurarea stabilității protecției rezultate în urma amplasării anrocamentelor  |           |
|          |                    | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |           |



|    |             |  |    |
|----|-------------|--|----|
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 6  | 101.2.2.3.6 | <b>Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)</b>   | mc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |             | confectionarea cadrelor metalice si montarea impletituri de sarma zincata pe cadre   |    |
|    |             | execuția umpluturii cu piatra bruta in gabioane  |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
|    | 101.2.2.4   | <b>Intretinere ziduri de sprijin</b>   |    |
| 7  | 101.2.2.4.1 | <b>Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate</b>                   | mp |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |             | curatarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie etc.  |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
| 8  | 101.2.2.4.2 | <b>Reparații cu betoane de ciment C 30/37 și mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire:</b>   | mp |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | turnarea betonului de ciment C 30/37, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare   |    |
|    |             | execuția reparațiilor cu mortare M 100, tratarea și protejarea suprafeței până la atingerea rezistenței necesare   |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
|    | 101.3       | <b>Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor:</b>  |    |
|    | 101.3.2     | <b>Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:</b>  |    |
| 9  | 101.3.2.1   | <b>Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)</b>  | mp |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |             | demolarea betonului degradat, încărcarea si transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor  |    |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |             | curatirea și tratarea anticorozivă a armaturilor neacoperite cu beton, completarea cu armături a zonelor degradate   |    |
|    |             | execuția reparațiilor cu mortare speciale agrementate pentru structuri exterioare supuse la sarcini dinamice precum si la inghet - dezghet, tratarea și protejarea suprafeței până la atingerea rezistenței necesare |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 10 | 101.3.2.2   | <b>Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar</b>  | m  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |             | curatirea rosturilor de materiale solide sau depuneri din infiltratii  |    |
|    |             | demolarea mortarului degradat, încărcarea si transportul materialului rezultat   |    |
|    |             | umplerea rosturilor cu mortar M 100  |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 11 | 101.3.2.2.A | <b>Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminimos</b>  | m  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare   |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |             | curatirea rosturilor de materiale solide sau depuneri din infiltratii  |    |
|    |             | demolarea mortarului degradat, încărcarea si transportul materialului rezultat   |    |



|    |             |   |     |
|----|-------------|---|-----|
|    |             | umplerea rosturilor cu mastic bituminos   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 12 | 101.3.2.3   | <b>Curățarea banchetelor</b>  | mc  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                                      |     |
|    |             | curățarea vegetatiei, materialelor solide și a corpurilor straine etc. din zona banchetelor de rezemare și a cuzinetelor de pe culei și pile, încărcarea și transportul materialului rezultat |     |
|    |             | spalarea cu soluții degresante, clătirea cu apă și/sau suflarea cu aer comprimat  |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
| 13 | 101.3.2.4   | <b>Curățarea și ungerea aparatelor de reazem</b>  | buc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                                      |     |
|    |             | curățarea de materiale solide și rugina, încărcarea și transportul materialului rezultat  |     |
|    |             | vopsirea și ungerea cu vaselina   |     |
| 14 | 101.3.2.5   | <b>Curățarea căii de noroi și gunoaie, a gurilor de scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație</b>   | mp  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                                      |     |
|    |             | curățarea, spalarea cu apă sub presiune și/sau suflarea cu aer comprimat  |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
| 15 | 101.3.2.6   | <b>Completări izolate de terasamente la rampe</b>   | mc  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                                      |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | obținerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de împrumut dacă este cazul, și a drumurilor de acces aferente acestora  |     |
|    |             | săparea, încărcarea și transportul pământului din locul de extragere la locul de punere în operă  |     |
|    |             | amenajarea drumurilor de acces și dezafectarea lor după terminarea lucrărilor   |     |
|    |             | amenajarea gropii de împrumut la terminarea lucrărilor  |     |
|    |             | executarea treptelor de înfrățire   |     |
|    |             | descărcarea, asternerea, maruntirea udarea și compactarea   |     |
|    |             | finisarea patului drumului și a taluzurilor   |     |
|    |             | verificarea topografică a cotelor   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 16 | 101.3.2.7   | <b>Reparații la parapete pietonal metalic</b>   | m   |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                                      |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | desfacerea/demolarea elementelor degradate ale parapetului (stalpi, mană curentă etc.)  |     |
|    |             | înlocuirea elementelor degradate ale parapetului (stalpi, mană curentă etc.)  |     |
|    |             | vopsirea în 3 straturi (1- grund + 2 vopsea) a elementelor înlocuite/reparate   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
| 17 | 101.3.2.7.A | <b>Reparații la parapete pietonal din beton</b>   | m   |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                                      |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | dărămarea parțială a fetelor parapetelor din beton, încărcarea și transportul materialelor rezultate  |     |
|    |             | fasonare și montare armături  |     |
|    |             | cofrarea și turnarea, decofrarea betonului de ciment C 30/37  |     |
|    |             | vopsirea elementelor reparate   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |



|    |             |   |     |
|----|-------------|---|-----|
| 18 | 101.3.2.8   | <b>Reparații borduri (apara roata)</b>  | mp  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | repararea bordurilor degradate cu mortar M 100  |     |
|    |             | vopsirea elementelor reparate   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 19 | 101.3.2.9   | <b>Reparații trotuare</b>   | mp  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | desfacerea/demolarea elementelor degradate ale trotuarului, încărcarea și transportul materialului rezultat   |     |
|    |             | completarea armaturilor degradate   |     |
|    |             | montarea cofrajelor, turnarea betonului de ciment C 30/37, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare, decofrarea betonului |     |
|    |             | execuția reparațiilor cu mortare M 100, tratarea și protejarea suprafeței până la atingerea rezistenței necesare  |     |
|    |             | refacerea îmbrăcămînții trotuarului cu asfalt turnat  |     |
|    |             | etanșizarea rosturilor longitudinale în zona bordurilor și a grinzii de parapet, cu chit de etanșizare sau mastic   |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 20 | 101.3.2.10  | <b>Înlocuire borduri</b>  | m   |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | pregătirea stratului suport, montarea bordurilor noi și rostuirea cu mortar M 100   |     |
|    |             | vopsirea elementelor înlocuite  |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 21 | 101.3.2.11  | <b>Reparații guri de scurgere</b>   | buc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor   |     |
|    |             | completarea tuburilor și execuția reparațiilor cu mastic bituminos  |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 22 | 101.3.2.11A | <b>Reparații guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere</b>   | buc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | desfacerea grătarelor degradate, încărcarea și transportul materialului rezultat  |     |
|    |             | completarea cu gratare a gurilor de scurgere  |     |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |     |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |     |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |     |
| 23 | 101.3.2.12  | <b>Reparații hidroizolații</b>  | mp  |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare          |     |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |     |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |     |
|    |             | decaparea îmbrăcămînții, a stratului de protecție a hidroizolației, încărcarea și transportul materialului rezultat   |     |



|    |             |   |    |
|----|-------------|---|----|
|    |             | curatirea, spalarea si uscarea stratului suport, pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor  |    |
|    |             | asternerea peliculei de amorsare și execuția hidroizolației   |    |
|    |             | execuția stratului de protecție a hidroizolației din BA8 (2cm)  |    |
|    |             | execuția îmbrăcăminteii caii pe pod din BAP 16 (2strat x 4cm)   |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |    |
| 24 | 101.3.2.13  | <b>Curățare casieri</b>   | mp |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare  |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |    |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |    |
|    |             | curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine etc. , încărcarea si transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |    |
| 25 | 101.3.2.14  | <b>Reparare casieri</b>   | mp |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare  |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |    |
|    |             | semnalizarea punctului de lucru   |    |
|    |             | desfacerea/demolarea casierilor și a elementelor din beton de ciment degradate, încărcarea și transportul materialului rezultat   |    |
|    |             | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor   |    |
|    |             | montarea cofrajelor, turnarea betonului de ciment C 30/37, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare, decofrarea betonului / montarea elementelor prefabricate din beton de ciment C 30/37 |    |
|    |             | execuția stratului din nisip pilonat sort 0-4   |    |
|    |             | rostuirea prefabricatelor cu mortar de ciment M 100   |    |
|    |             | racordarea casiei la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului   |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |    |
| 26 | 101.3.2.15  | <b>Reparatii sferturi de con din dale</b>   | mc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare  |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |    |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |    |
|    |             | curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine etc. , încărcarea si transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | desfacerea/demolarea elementelor degradate ale sferturilor de con, încărcarea și transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor   |    |
|    |             | montarea cofrajelor, turnarea betonului de ciment C 30/37, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare, decofrarea betonului   |    |
|    |             | execuția stratului din nisip 0-4 pilonat  |    |
|    |             | rostuirea pereului cu mastic bituminos  |    |
|    |             | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru   |    |
|    |             | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.  |    |
| 27 | 101.3.2.15A | <b>Reparatii sferturi de con din piatra bruta</b>   | mc |
|    |             | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare  |    |
|    |             | trasarea și marcarea zonelor de lucru   |    |
|    |             | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări   |    |
|    |             | curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine etc. , încărcarea si transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | desfacerea/demolarea elementelor degradate ale sferturilor de con, încărcarea și transportul materialului rezultat  |    |
|    |             | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor   |    |
|    |             | execuția zidariei/reparațiilor cu mortare M 100, tratarea și protejarea suprafeței până la atingerea rezistenței necesare   |    |
|    |             | execuția stratului din nisip 0-4 pilonat  |    |
|    |             | montarea pietrei brute  |    |
|    |             | rostuirea pereului cu mortar de ciment M 100  |    |



|    |            |  |    |
|----|------------|--|----|
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |            | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 28 | 101.3.2.16 | <b>Reparatii scari de acces</b>  | m  |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |            | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |            | desfacerea/demolarea scărilor și a elementelor din beton de ciment degradate, încărcarea și transportul materialului rezultat  |    |
|    |            | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor  |    |
|    |            | montarea cofrajelor, turnarea betonului de ciment C 30/37, compactarea, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare, decofrarea betonului |    |
|    |            | execuția stratului din nisip 0-4 pilonat   |    |
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |            | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 29 | 101.3.2.17 | <b>Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces</b>   | m  |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | desfacerea/demolarea elementelor degradate ale parapetului (stalpi, mana curenta etc.), încărcarea și transportul materialului rezultat  |    |
|    |            | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |            | înlocuirea elementelor degradate ale parapetului (stalpi, mana curenta etc.)   |    |
|    |            | vopsirea în 3 straturi (1- grund + 2 vopsea) a elementelor înlocuite/reparate  |    |
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |            | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
|    | 101.3.3    | <b>Întreținerea specifică podurilor metalice</b>   |    |
| 30 | 101.3.3.1  | <b>Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate</b>  | mp |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | semnalizarea punctului de lucru  |    |
|    |            | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |            | curățarea de vopsea veche a pieselor metalice  |    |
|    |            | aplicarea prin vopsire a unui strat de protecție (grund)   |    |
|    |            | aplicarea a doua straturi de vopsea pe piesele metalice  |    |
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
|    |            | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |            | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |    |
| 31 | 101.3.3.2  | <b>Indreptarea elementelor deformat</b>  | to |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | semnalizarea punctului de lucru  |    |
|    |            | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |            | indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformat  |    |
|    |            | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
| 32 | 101.3.3.3  | <b>Curățarea nodurilor, montanților si diagonalelor</b>  | mp |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | semnalizarea punctului de lucru  |    |
|    |            | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |
|    |            | curățarea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine etc. , încărcarea si transportul materialului rezultat   |    |
|    |            | spălarea de corpuri grase și funingine a pieselor metalice cu materiale degresante   |    |
|    |            | curățarea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |    |
|    |            | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |    |
| 33 | 101.3.3.4  | <b>Revopsiri ale parapetelor</b>   | mp |
|    |            | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de munca necesare                       |    |
|    |            | semnalizarea punctului de lucru  |    |
|    |            | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |    |



|           |                  |  |           |
|-----------|------------------|--|-----------|
|           |                  | curățirea de rugină și de vopsea veche a parapetului.  |           |
|           |                  | vopsirea în 3 straturi (1- grund + 2 vopsea) a elementelor curatate  |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
|           |                  | curățirea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |           |
|           |                  | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |           |
|           | <b>101.3.4</b>   | <b>Intretinerea albiilor din zona podurilor</b>  |           |
| <b>34</b> | <b>101.3.4.1</b> | <b>Înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și plantatiilor care împiedică scurgerea apelor</b>   | <b>mc</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |
|           |                  | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |           |
|           |                  | decolmatarea albiilor de depuneri, plantație și vegetație  |           |
|           |                  | defrișarea mecanică a plantației din albie;  |           |
|           |                  | încărcarea și transportul materialului rezultat în urma curățirii, defrișării etc.;  |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
| <b>35</b> | <b>101.3.4.2</b> | <b>Curățirea de ragalii a infrastructurii și a albiilor/întreținerea/curățirea albiei majore și minime a cursului de apă, în zona podului</b>                                  | <b>mc</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |
|           |                  | curățirea de răgălii a infrastructurii și a albiilor/curățirea vegetației în zona podului, aval și amonte  |           |
|           |                  | îndepărtarea obstacolelor care produc o creștere a vitezei de curgere a apei în zona infrastructurilor (pericol de afuiere)  |           |
|           |                  | încărcarea și transportul în depozitul exterior a materialului rezultat  |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
| <b>36</b> | <b>101.3.4.3</b> | <b>Reparații izolate la pragurile de fund și la aparările de maluri</b>  | <b>mc</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |
|           |                  | trasarea și marcarea zonelor de lucru  |           |
|           |                  | curățirea de aluviuni, obșcoale, plantație etc. a pragurilor de fund și apărărilor de maluri   |           |
|           |                  | completarea cu piatră brută de carieră și plasa a pragurilor de fund și apărărilor de maluri și cu anrocamente după caz  |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
|           |                  | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |           |
|           | <b>101.3.5</b>   | <b>Intreținerea podetelor</b>  |           |
| <b>37</b> | <b>101.3.5.1</b> | <b>Reparații izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree</b>   | <b>mp</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |
|           |                  | semnalizarea punctului de lucru  |           |
|           |                  | curățirea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |           |
|           |                  | desfacerea/demolarea elementelor din beton de ciment degradate, desfacerea pereurilor din piatră brută, încărcarea și transportul materialului rezultat                        |           |
|           |                  | pregătirea suprafeței în vederea execuției reparațiilor  |           |
|           |                  | montarea cofrajelor, turnarea betonului de ciment C 30/37, compactarea, tratarea suprafeței, protejarea betonului până la atingerea rezistenței necesare, decofrarea betonului |           |
|           |                  | refacerea pereului din piatră brută prin execuția reparațiilor cu mortare M 100, tratarea și protejarea suprafeței până la atingerea rezistenței necesare                      |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
|           |                  | luarea probelor și efectuarea tuturor testelor conform reglementărilor în vigoare.   |           |
| <b>38</b> | <b>101.3.5.2</b> | <b>Desfundări și decolmatări</b>   | <b>mc</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |
|           |                  | semnalizarea punctului de lucru  |           |
|           |                  | curățirea zonei de lucru și a terenului adiacent afectat de lucrări  |           |
|           |                  | desfundarea și curățirea camerelor de cădere și a albiei din zona podetului potmol, aluviuni și bușteni, 25 m în aval și 25 m în amonte (inclusiv podetul)                     |           |
|           |                  | încărcarea și transportul materialului rezultat;   |           |
|           |                  | asigurarea colectării și evacuării apelor din zona de lucru  |           |
|           | <b>101.3.6</b>   | <b>Întreținerea tunelurilor</b>  |           |
| <b>39</b> | <b>101.3.6.1</b> | <b>Reparații izolate ale camășuilelor</b>  | <b>mp</b> |
|           |                  | procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesare                       |           |

|    |           |  |                |
|----|-----------|--|----------------|
|    |           | semnalizarea punctului de lucru  |                |
|    |           | desfacerea tencuielilor a captuselilor si curatarea fetelor;   |                |
|    |           | încarcarea, transportul si împrastierea în depozitul exterior a materialului rezultat din darâmare si desfacere;   |                |
|    |           | gauriri si strapungeri pentru introducerea ancorelor;  |                |
|    |           | injectarea pasta de ciment pentru protectia armaturii;   |                |
|    |           | fasonarea si cimentarea armaturii;   |                |
|    |           | executia reparatiilor cu mortare M 100, tratarea si protejarea suprafetei pâna la atingerea rezistentei necesare   |                |
|    |           | semnalizarea punctului de lucru  |                |
|    |           | asigurarea colectarii si evacuarii apelor din zona de lucru  |                |
|    |           | luarea probelor si efectuarea tuturor testelor conform reglementarilor în vigoare.   |                |
| 40 | 101.3.6.2 | <b>Asigurarea scurgerii apelor</b>   | mc             |
|    |           | procurarea si transportul la punctul de lucru a materialelor, utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare |                |
|    |           | curatarea de materiale solide si corpuri straine a rigolelor, a trotuarelor de serviciu, a caminelor si a camerelor de cadere                            |                |
|    |           | decolmatarea barbacanelor  |                |
|    |           | încarcarea si transportul materialului rezultat  |                |
|    |           | asigurarea colectarii si evacuarii apelor din zona de lucru  |                |
|    |           | <b>Reparatii suprafete din beton si beton armat</b>  |                |
| 41 |           | <b>Curatirea suprafetelor de beton degradate</b>   | mp             |
| 42 |           | <b>Cofraje</b>   | mp             |
| 43 |           | <b>Armare</b>  | kg             |
| 44 |           | <b>Turnare beton C30/37</b>  | mc             |
| 45 |           | <b>Protectia anticoroziva a elementelor din beton</b>  | mp             |
| 46 |           | <b>Schela</b>  | 100mp/<br>luna |

Sef Serviciu Lucrari de Arta si BMS  
ing. Gabriel Pila



Intocmit  
ing. Rodian Scinteie

