

FORMULAR F1

OBIECTIV
REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
	1.2.001 POD DN28 KM 112+337		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
	1.3.001 POD DN28 KM 112+337		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
	1.4.001 POD DN28 KM 112+337		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 POD DN28 KM 112+337		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.1.001 POD DN28 KM 112+337		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 23. OCT. 2023
 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura



FORMULAR F2

OBIECTIV
REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634
Semnătura *Chetrea*

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: POD DN28 KM 112+337

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	171101 DEMOLARE BETOANE PUNTE PIETONALA	
	171106 DESFACERE CALE POD	
	171107 DEMOLARE BETOANE ARMATE	
	171108 DESFACERE PARAPET PIETONAL	
	171109 REPARATII LOCALE INFRASTRUCTURA SI ELEVATII POD	
	171110 LIFTAREA GRINZILOR PENTRU MONTARE APARATE DE REAZEM STR EXIST	
	171111 CURATIRE BANCHETE DE REZEMARE	
	171112 APLICARE DE BENZI DE CARBON	
	171113 PROTEJARE ZONE DE CAPAT CU TESATURI DIN FIBRE DE CARBON	
	171114 APLICARE PROTECTIE ANTICOROZIVA	
	171115 CONSR. ZIDURI INTOARSE SI CONS. TROT., BANCHETA DE REZEM DALA DE RAC. SI CONSOLA DREN	
	171116 DREN DIN BOLOVANI DE RAU	
	171117 EXECUTIE SUPRABETONARE STRUCTURA	
	171118 EXECUTIE CALE PE POD	
	171119 PARAPET PIETONAL	
	171120 PARAPET DE PROTECTIE DE TIP H4b ZINCAT	
	171121 AMENAJARE ROST DE DILATATIE	
	171122 SISTEM DE TRANZITIE CU DALA DE RACORDARE	
	171123 APARARI DE MALURI CU GABIOANE, L=90,00M	
	171124 EXECUTIE PEREU DE PROTECTIE ALBIE	
	171125 EXECUTIE GRINZI DE CAPAT	
	171126 BLOCAJ DE ANROCAMENTE	
	171127 RAMPE DE ACCES L=10,00M	
	171128 SEMNALIZARE RUTIERA IN TIMPUL EXECUTIEI	
	171129 SEMNALIZARE RUTIERA DUPA EXECUTIE	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	

FORMULAR F2

OBIECTIV
REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: POD DN28 KM 112+337

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337
Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 171101 DEMOLARE BETOANE PUNTE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	PJ05B1	M.C.	10.120		
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID. SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT					

002	TSC35B31	100 MC.	0.101		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					

003	TRA01A15	TONA	24.288		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171102 EVACUARE MATERIAL LEMNOS DIN
ALBIE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 TSH04A1 MP. 675.000
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C

002 TSC35B1 100 MC. 6.750
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M


003 TRA01A15 TONA 229.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

004 DH02B1 100 MP. 6.750
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC. TANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171103 ELIBERARE AMPLASAMENT DE VEGETAT
IE SPONTANA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5

001 TSG03B1 100 MP. 6.750
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

002 TSC35B1 100 MC. 1.350
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M

003 TRA01A15 TONA 243.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171104 TALUZARI, INIERBARI

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitole de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 TSA05A1 M.C. 135.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.USOR

002 TSD17B1 M.C. 135.000
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A
RAMBL.PAM.COEZIV

003 TSE03B1 100 MP. 10.000
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.
MIJLOCIU

004 TSC35B1 100 MC. 1.350
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M

005 TRA01A15P TONA 229.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chiriac

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171105 RELOCARE RELETE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)
0	1	2	3	4
001	EA11C2	M	34.400	
TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=63MM				
002	TFA02B1	BUC.	8.000	
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 65				
003	IZH22A1	MP.	15.052	
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.				
004	CL20C1	KG	469.800	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI				
TOTAL GENERAL DEVIZ:				

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chelaru

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171106 DESFACERE CALE POD

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
001 RPCT22A1	MP.	95.200			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE BETON *					

002 AUT2451	ORA	9.520			
FREZA WIRGEN					

003 TSC35B31	100 MC.	0.095			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					

004 TRA01A15	TONA	22.372			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18624

Semnatura Chelari

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171107 DEMOLARE BETOANE ARMATE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 PJ05B1 M.C. 25.568
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI, PILE, ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT


002 TSC35B1 100 MC. 0.256
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M

003 TRA01A15 TONA 61.363
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171108 DESFACERE PARAPET PIETONAL

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 RPCT39A1 KG 1011.540
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *

002 TRI1AA01C1 TONA 1.012
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRA01A15 TONA 1.012
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SOCIETATEA
IANY
PROCONS
SRL

FOCSANI - VRANCEA

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chelaru

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171109 REPARATII LOCALE INFRASTRUCTURA
SI ELEVATII POD

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5

001 PK20A1 [1]MP. 111.500
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO

002 AUT4026 ORA 27.875
PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6
CP

003 RPCB15B1 M 55.750
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE
ADINCIME 15CM IN STILPI GRINZ

004 RPCB12A1 MP. 111.500
INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT
SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE
O ADINCIM.DE 5 CM

005 IZA01C1 TONA 26.760
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFISI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

006 RPCB15B1 M 55.750
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE
ADINCIME 15CM IN STILPI GRINZ

007 CF11A1 MP. 111.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

008 IZD10A1 TONA 10.000
VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA
A CONFECTSI CONSTR METAL DIN PROFILE
INTRE 8-12 MM

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18624

Semnătura

=====

009 H1N02A [1]M 394.800
FORAREA GAURILOR PT.INJECTII, ANCORAJE,
DRENAJE, LA LUCR.HIDR.PERF.PE PLATF.SAU
CADRE, ROCA DE CATEG

010 TSJ19A1 [1]M 690.900
TEAVA METAL.PT.INJECTIE TIRANTI ANCORAJ
IN CULEI SI PILA

011 TSJ16A1 [1]M 394.800
INJECTARE DE UMLERE CU ANCORA CHIMICA A
TIRANTILOR IN CULEI SI PILA

012 TE06C1 [1]MP. 285.200
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM
OCHIURILE 100X100MM

013 PC02A1 MP. 160.400
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

014 PB02A1 M.C. 17.250
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

015 TRA06A30 TONA 41.731
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

016 TRA01A30 TONA 326.152
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Chel

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171110 LIFTAREA GRINZILOR PENTRU MONTAR
E APARATE DE REAZEM STR EXIST

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)
0	1	2	3	4
5				

001 AUT3808 ORA 16.000
INSTALATIE HIDRAULICA DE LIFTARE 16T


002 PK30A1 BUC. 64.000
APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU
PODURI DE SOSEA MONTARE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Chelba

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171111 CURATIRE BANCHETE DE REZEMARE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 H1G06A MP. 20.475
CURATIREA SI TRATAREA SUPR.BETON.DIN
ECRANE ETANS.PT.RACORDARE LA ELEMENT.
CONSTR., SAU SIST.ETANS

002 PK20A1 [1]MP. 20.475
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A
SUPR. DE BETON. DEMO

003 AUT4026 ORA 5.119
PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6
CP

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

SC TANY PROCONS SRL



CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171112 APLICARE DE BENZI DE CARBON

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001	H1E03A	M	90.000		
ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI					
CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN					
PVC.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 23. OCT. 2023
 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura *[Signature]*

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171113 PROTEJARE ZONE DE CAPAT CU
TESATURI DIN FIBRE DE CARBON

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
5				

001 PF05B1 MP. 72.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
STRAT MASTIC.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Directia Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura *[Signature]*

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171114 APLICARE PROTECTIE ANTICOROZIVA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitole de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 IZA01C1 TONA 3.456
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM


002 IZC01A1 MP. 72.000
PARDOSILI DIN PLACI GRESIE ANTICOROZ.DE
10,12,16MM&SEZ.PE LAT IN CHIT
ANTICOROZIV

003 TRA01A30 TONA 5.184
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANV PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Chetoi

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337
Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 171115 CONSR. ZIDURI INTOARSE SI CONS.
TROT., BANCHETA DE REZEM DALA DE
RAC. SI CONSOLA DREN

Categoriza de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	PC02A1	MP.	71.500		
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				
002	PD01A1	KG	1649.000		
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIARE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				
003	CZ0305E1 [2]	KG	1649.000		
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 10-20MM				
004	PB06B1	M.C.	14.130		
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA				
005	TRA06A30	TONA	34.183		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM				
006	TRI1AF08A6	TONA	1.649		
	INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO CTG.3 *				
007	TRI1AF10A6	TONA	1.649		
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN CTG.3 *				

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnatura chel

=====

008	TRB01B12	TONA	1.649
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

009	PF05A1	MP.	39.760
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

010	TRA01A30	TONA	1.800
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171116 DREN DIN BOLOVANI DE RAU

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 PE01C1 M.C. 7.560
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

002 TSI05XC MP. 51.600
PROT.TERAS.CU NETESIN PE INTERIORUL
DREN.CA FILTRU INVERS

003 TRA01A30 TONA 12.852
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171117 EXECUTIE SUPRABETONARE STRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitole de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	PD01A1	KG	3305.000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIARE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
002	CZ0305E1 [2]	KG	3305.000		
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 10-20MM					
003	PC05A1	MP.	44.200		
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PR					
004	PB11A1	M.C.	18.400		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL					
005	TRA06A30	TONA	44.513		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					
006	PF09A1	M	28.400		
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. SAPEI HIDR					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171118 EXECUTIE CALE PE POD

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 PF07A1 MP. 99.324
SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA
LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.ASFALT DE
2CM GROS.

002 PF05B1 MP. 162.024
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
STRAT MASTIC.

003 DB16H1 MP. 198.648
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 PF04A1 MP. 99.324
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

005 TRA01A30 TONA 220.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

006 TRI1AF08A6 TONA 74.919
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

007 TRI1AF10A6 TONA 74.919
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura chetov

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr.18624.....

SemnăturaChelov.....

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171119 PARAPET PIETONAL

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
5				

001 PK31A1 TONA 1.278
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

002 IZD04C1 TONA 1.278
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

003 TRA01A30 TONA 1.406
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Chelner

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171120 PARAPET DE PROTECTIE DE TIP H4b
ZINCAT

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitole de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
5				

001 DF09D1 M 88.600
PARAPET METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
D CU LISA SI STILPI METALICI

003 TRA01A30 TONA 3.190
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași VIZAT SPRE NESCHIMBARE 23. OCT. 2023 conform avizului CTE nr. 18634 Semnătura Chiriac
--

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171121 AMENAJARE ROST DE DILATATIE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
001	PF11B1	M	22.360		
DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT.					
EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE					
BITUMINOASE					

002 TRA01A30 TONA 0.045
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului C.T. nr.	18634
Semnătura	Chelaru

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171122 SISTEM DE TRANZITIE CU DALA DE
RACORDARE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	DA11C1	M.C.	14.688		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
002	DA06A2	M.C.	2.280		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA					
003	PC02A1	MP.	24.320		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
004	CZ0305E1 [2]KG		200.000		
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 10-20MM					
005	PD01A1	KG	200.000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
006	PB12A1	M.C.	2.432		
TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE, GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE MANUAJ					
007	PI08A1	BUC.	14.000		
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT					
008	TRA06A30	TONA	28.237		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chelaru

=====

009 PI06A1 BUC. 14.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

010 TRA04A30 TONA 2.800
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

011 TRA01A30 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC TANY PROCONS SRL



CONTRACTANT (OFERTANT)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171123 APARARI DE MALURI CU GABIOANE, L
=90,00M

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	TSA04B1	M.C.	15.750		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.MIJLO					
002	TSC04C11	100 MC.	1.418		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 3 IN COND.GOSP.APE.					
003	TSC35B31	100 MC.	1.575		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
004	IFI03C1	KG	4809.060		
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM					
005	IFI04A1	MP.	1741.680		
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA					
006	IFB13A2	M.C.	382.500		
UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU					
007	TRA01A30	TONA	4312.587		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

DEVIZIER

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE

 23. OCT. 2023

 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura *Chelari*

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171124 EXECUTIE PEREU DE PROTECTIE
ALBIE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	DA06B1	M.C.	36.350		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
002	PB11A1	M.C.	36.500		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL					
003	TRA01A30	TONA	62.050		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
004	TRA06A30	TONA	88.301		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					

TOTAL GENERAL DEVIZ:



CONTRACTANT (OFERTANT)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Cheldea

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171125 EXECUTIE GRINZI DE CAPAT

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 TSC03A1 100 MC. 0.075
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.DEP.TEREN CAT
1

002 TRA01A30 TONA 0.134
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

003 PC02A1 MP. 31.880
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

004 PB12A1 M.C. 7.470
TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE,
GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE
MANUAJ

005 TRA06A30 TONA 18.071
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

006 TRA01A30 TONA 0.510
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171126 BLOCAJ DE ANROCAMENTE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	TSC03A1	100 MC.	0.168		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.DEP.TEREN CAT 1					
002	TSC35B1	100 MC.	0.168		
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M					
003	TRA01A10	TONA	28.573		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
004	IFB04D1	M.C.	16.808		
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/ BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA PAT FUNDATIE.					
005	TRA01A30	TONA	30.254		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT, 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	<i>[Signature]</i>

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171127 RAMPE DE ACCES L=10,00M

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

001 TSC01B1 100 MP. 36.000
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE
81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM.TEREN
CAT.4.

002 TSC02A11 100 MC. 3.600
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1
IN COND.GOSP.APE

003 TSC35B31 100 MC. 3.600
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

004 TRA01A05P TONA 648.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSD03A1 100 MC. 3.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2

006 TSE05B1 100 MP. 36.000
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
EXECUTATA IN TEREN CAT

007 TSD08B1 100 MC. 3.600
COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.
AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM
GROS IN PAM COEZ

008 TSD14A1 M.C. 360.000
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.



=====

009 TRA05A01 TONA 3.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

010 DA06B1 M.C. 42.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

011 DA12B1 M.C. 28.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

012 DB01D1 MP. 140.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE
NEBITUM EXEC MECA

013 DB02D1 100 MP. 1.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

014 DB14B1 TONA 26.544
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

015 DB13B1 TONA 19.740
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

016 DB01C1 MP. 140.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN
BET CIM SAU PAV BITUM

017 DB16H1 MP. 140.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

018 TRA01A30 TONA 59.556
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL



CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171128 SEMNALIZARE RUTIERA IN TIMPUL
EXECUTIEI

Categoria de lucrari: 1000


Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)				

0	1	2	3	4	5
001	DF24A1	BUC.	2.000		
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
002	6301808	BUC.	2.000		
STILP METALIC PENTRU SEMAFOR					
003	W3I28A1	BUC.	2.000		
AUTOSTOP SEMAFOR INTRARE DOUA BRATE					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr.	18634
Semnătura	Chistea

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171129 SEMNALIZARE RUTIERA DUPA EXECUTII
E

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
001	DF16A1	KM.	0.060		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC					
002	DB01C1	MP.	0.003		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM					
003	DF18A1	BUC.	2.000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL					
004	DF19A1	BUC.	2.000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCĂMBARE	
23. OCT. 2023	
conform avizului CTE nr. 18634	
Semnătura	<i>Chelaru</i>

Persoana juridica achizitoare
CNAIR SA - DRDP IASI

Formularul F3

Obiectivul: 0171 45000000 REPARATII CURENTE POD PE DN28
KM 112+337

Obiectul: 0001 45000000 POD DN28 KM 112+337

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 171130 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub-capitolele de lucrari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
001	TSE05B1	100 MP.	3.000		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT					
002	DA06A1	M.C.	45.000		
STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL					
003	CO07B1	M	70.000		
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M					
004	CL20C1	[5] BUC.	2.000		
MONTARE BARACA					
005	CL20C1	[6] BUC.	2.000		
DEMONTARE BARACA					
006	TRA04A30	TONA	2.700		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*					
007	TRA01A30	TONA	76.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC IANY PROCONS SRL

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634
Semnătura Chetaru

=====

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
23. OCT, 2023	
conform avizului CTF nr.	18634
Semnătura	<i>[Signature]</i>

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

Dezize: 171101 171102 171103 171104 171105 171106 171107 171108 171109 171110 171111 171112 171113 171114 171115
171116 171117 171118 171119 171120 171121 171122 171123 171124 171125 171126 171127 171128 171129 171130

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000172 OTEL BETON TIP BST500C - 10MM	KG	426.82				0.427
2	2000173 OTEL BETON TIP BST500C - 14MM	KG	4953.33				4.953
3	2000174 OTEL BETON TIP BST500C - 16MM	KG	5231.31				5.231
4	2005030 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	3755.06				3.755
5	2018326 MIXTURA ASFALTICA BA16	TONA	13.16				13.160
6	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	182.50				0.182
7	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	17.90				0.018
8	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	289.90				0.293
9	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	3618.34				3.618
10	2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/ B 330)	M.C.	2.45				5.882
11	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	0.20				0.502
12	2100997 BETON DE CIMENT C30/37	M.C.	68.42				181.321
13	2100999 BETON C35/45	M.C.	18.55				44.513
14	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	1.78				4.317
15	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	0.38				0.613
16	2200254 MIXTURA ASFALTICA TIP BAD 22,4	TONA	19.80				46.924
17	2200255 BETON ASFALTIC PENTRU PODURI TIP BAP16	TONA	18.67				44.255
18	2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M.C.	0.09				0.142
19	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	161.71				274.911
20	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	386.32				618.120
21	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.89				1.204
22	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	5.86				7.908
23	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	7.25				9.788
24	2200757 NISIP CONCASARE GRANULATIE MAXIMA 7,1 MM	KG	1380.74				1.381
25	2200800 NISIP CUARTOS GRANUL 0.6-3MM SORT 2 STAS 1667-76	KG	1296.00				1.296
26	2201323 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE, CHENARE, ACOSTAM	KG	26220.48				26.220
27	2201361 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI SEDIMENTATE <50 KG/BUC.	KG	14908.32				14.908
28	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	5.68				8.526
29	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	52.79				79.178
30	2205355 CAOLIN SPALAT DE HARGHITA CALITATEA 1 S 4888	KG	5.76				0.006
31	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	30.79				0.034
32	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	696.24				0.766
33	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	572.26				0.629
34	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	63.70				0.070
35	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	39.76				0.044
36	2600608 PINZA BITUMATA CU STRAT ACOPERIRE NISIP PA 55 100CMX10M S1046	MP.	20.12				0.060
37	2600971 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP.	39.13				0.076
38	2601779 IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA IA 800 100CM 20M S7916	MP.	262.11				0.524
39	2609497 @COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN60 G=50 CASER FOLIE AL	M	34.40				0.074
40	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.06				0.045
41	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	1.99				1.994

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 23. OCT. 2023
 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
42	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.52				0.311
43	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.12				0.058
44	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.37				0.187
45	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.21				0.168
46	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.02				0.014
47	2918732 DULAP FAG LUNG ABURIT CLASA A. GROSIME=50MM LUNGIME=1,8-4M LATIME=8CM	M.C.	0.02				0.014
48	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	17.29				0.398
49	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	0.04				0.001
50	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	4048.94				4.049
51	3270020 ANROBAT BITUMINOS AB 31.5	TONA	26.62				26.624
52	3270175 PLASA SUDATA 6MM (LIGHT) 100X100MM 2X5M	KG	1254.88				1.255
53	3270239 COT LA 90 GRD PVC LIPIRE PN16 D. 63MM	BUC.	8.00				0.000
54	3270953 PROFIL UNP 100 - 12M	KG	327.00				0.327
55	3270955 PLATBANDA 50X3MM - 6M	KG	36.00				0.036
56	3304835 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	M	0.39				0.001
57	3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UII- 50(2) OL 32 1 S 7656	M	22.30				0.105
58	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	3.73				0.004
59	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	5.62				0.006
60	3641685 TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	44.72				0.045
61	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	73.79				0.074
62	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	2.00				0.002
63	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	51.54				0.052
64	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	77.31				0.077
65	3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	KG	4.28				0.004
66	3803207 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889	KG	577.09				0.577
67	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	20.46				0.020
68	3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.68				0.001
69	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	52.25				0.052
70	5203401 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6X 5,4 MMP	BUC.	24.00				0.000
71	5216862 TIJE FILETATE AMBELE CAPETE 2 PIULITE M 20X500	BUC.	60.00				0.084
72	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	8.00				0.001
73	5800778 @SURUB ZINCAT M10X20 COD 72SZ1020	BUC.	60.00				0.002
74	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	5.20				0.000
75	5819987 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920	BUC.	51.60				0.001
76	5820390 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
77	5825675 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472	BUC.	4.29				0.004
78	5840376 PIULITA HEXAGONALA S8123 OLC35 A M 12	BUC.	60.00				0.001
79	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	59.60				0.001
80	5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
81	5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922	BUC.	120.00				0.010

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 23. OCT. 2023
 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura C. Petrușel

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
82	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
83	5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6	BUC.	11.01				0.000
84	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.04				0.000
85	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.08				0.000
86	5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50	BUC.	11.01				0.000
87	5893490 BOLT FURCA JONCTIUNE AUTOSTOP, DESEN CS 160-48-218	BUC.	2.00				0.000
88	5893505 BOLT CONTACTOR AUTOSTOP, DESEN CS 160-48-217	BUC.	2.00				0.001
89	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	4.23				0.005
90	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	1.81				0.022
91	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	0.12				0.000
92	6001331 PIATRA POLIZOR CILINDRIC OALA CARBURA SILICIU NEAGRA 175X100X11 2 LIANT CERAMIC	BUC.	0.39				0.001
93	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	1.72				0.000
94	6002749 DISC ABRAZIV CU INSERTII METAL PENTRU TAIAT CARAMZI REFRACTARE	BUC.	10.80				0.005
95	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	39.00				0.042
96	6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75	KG	257.25				0.283
97	6102991 CHIT ROMTIX 1306 NII 5424-74	M.C.	0.58				0.861
98	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	10.22				0.011
99	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	20.77				0.022
100	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	8.31				0.009
101	6103830 VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	21.18				0.023
102	6105278 LAC ALOREX VSA NII 5250-76	KG	15.34				0.017
103	6108787 EMAIL ROSU OXID REZISTENET AGENTI CHIMICI E.739-1 NTR 1707-80	KG	78.00				0.084
104	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	3.03				0.003
105	6109195 DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74	KG	17.28				0.022
106	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	0.15				0.000
107	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV E D006-1 NI 1708-61 A1	KG	5.50				0.007
108	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.41				0.000
109	6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE SARCINI 1977	KG	55.75				0.056
110	6110596 DINOX 10L	KG	22.30				0.022
111	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	0.34				0.000
112	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	31.28				0.039
113	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	70.52				0.071
114	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.80				0.001
115	6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54	KG	476.54				0.524
116	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.02				0.000
117	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	10.22				0.000
118	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	408.76				408.764
119	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	10.41				10.408
120	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.38				0.384
121	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	3.04				0.043
122	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	2.00				0.030
123	6301808 STILP METALIC PENTRU SEMAFOR	BUC.	2.00				0.030

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr.

Semnatura

18634

Electro

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
124	6301822 STILP METALIC PENTRU FIXAT	KG	437.50				0.438
125	IMPREGNARI INCLUSIV PIESE FIXARE						
125	6305098 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM	KG	5.16				0.005
126	6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA	KG	1278.00				1.278
127	6309551 APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 3 150X300X19 MTTC.1778/78	BUC.	32.00				0.090
128	6309563 APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 4 150X300X41 MTTC.1778/78	BUC.	32.00				0.183
129	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE	KG	1.03				0.001
130	6310043 STUT PENTRU EXECUTARE INJECTII IN CAMASUIRI GALERII DEC.TCH 11-81	KG	1699.61				1.700
131	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L. 200-300MM	KG	29.28				0.034
132	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	4.80				0.005
133	6424820 DALA CENTRALA CU GOLURI PENTRU POD DAL.SOSEA LUM=3,0M PR NR DP-80/E	BUC.	14.10				26.189
134	6434503 PARAPET METALIC DE PROTECTIE DE TIP H4b ZINCAT	ML.	88.60				5.272
135	6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP A M PN=10 DN =25MM S11354	M	0.55				0.000
136	6619798 TUB CAUCIUC SPIRALAT APA, ABUR, ABS REF.PN20, DN, 32/6-7MM, 4 INSERTIE	M	0.79				0.001
137	6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 5 MM	KG	1.77				0.002
138	6700274 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2	M	35.09				0.019
139	6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM	M	56.86				0.001
140	6716156 COVOR PVC FARA SUPTOR TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	0.72				0.002
141	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.09				0.000
142	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.16				0.000
143	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.16				0.000
144	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.16				0.000
145	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.16				0.000
146	7100495 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. DREPTUNGHIULAR 600X500MM F85 S1848	BUC.	2.00				0.007
147	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	0.32				0.001
148	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	0.64				0.002
149	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.32				0.001
150	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.16				0.001
151	7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69	KG	55.75				0.070
152	7300277 ACID SULFURIC TIP 96 CU MINIM 92 % H2SO4 MONOHIDRAT	KG	10.08				0.012
153	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	16.13				0.016
154	7306960 CABLU NEARMAT PICHET INDUCTOR	BUC.	2.00				0.002
155	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.90				0.001
156	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP, SULURI 1M	MP.	0.10				0.000
157	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	11.01				0.000
158	7309739 ADEZIV PENTRU ANCORARI	ML.	15972.00				15972.00
159	7315789 DECOFROL	KG	49.84				0.055
160	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.34				0.000
161	7319175 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI	BUC.	3.44				0.014
162	7323035 FURCA JONCTIUNE AUTOSTOP	BUC.	2.00				0.002

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18624

Semnatura Chelaru

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
163	7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75	KG	8.59				0.011
164	7326659 INTRODUCERE CABLU CONTACTOR	BUC.	4.00				0.001
165	7326661 INTRODUCERE CABLU INDUCTOR	BUC.	4.00				0.006
166	7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LĂTIME=1,5M	M	39.99				0.026
167	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	1.01				0.001
168	7333406 PICHET TEAVA TELESCOPICA PENTRU INDUCTORI CALE 500 HZ	BUC.	4.00				0.048
169	7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975	KG	16.06				0.017
170	7336525 RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA D=16MM MONTAT STILP TEAVA 2 T	MP.	133.00				1.326
171	7342407 REZISTENTA FLEXIBILA AUTOSTOP 30 OHMI	BUC.	4.00				0.000
172	7344821 SFREDELE DE MINA-BURGHIE ARMATE CU WIDIA DECALITE TCH 11-81	BUC.	1.97				0.010
173	7346972 SUPORT CONTACTOR MARE AUTOSTOP	BUC.	4.00				0.020
174	7347079 SUPORT INDUCTOR CALE	BUC.	8.00				0.096
175	7347108 SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 10 MM	BUC.	6.00				0.001
176	7347110 SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 25 MM	BUC.	6.00				0.001
177	7347122 SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 5 MM	BUC.	6.00				0.000
178	7353145 TEAVA IZOLATA INTRODUCERE IND.	BUC.	2.00				0.003
179	7353157 TEAVA PROTECTIE CABLU CONTACTOR	BUC.	2.00				0.005
180	7355818 TIJA ACTIONARE CONTACTOR	BUC.	2.00				0.005
181	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
182	7500004 PRODUSE PENTRU ROSTURI - SIKADUR COMBIFLEX - BANDA GRI SUBSTANTA DE BAZA ELASTOMER-HIPLON 1/100mm	M	90.00				0.054
T O T A L				RON			17873.26
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 23. OCT. 2023
 conform avizului CTE nr. 18634
 Semnătura

Lucrarea: REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

Devize: 171101 171102 171103 171104 171105 171106 171107 171108 171109 171110 171111 171112 171113 171114 171115
171116 171117 171118 171119 171120 171121 171122 171123 171124 171125 171126 171127 171128 171129 171130

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	111.548			
2	102 BETONIST	244.725			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	409.646			
4	108 DULGHER PODURI	6.960			
5	110 FASCINAR	1184.793			
6	111 FIERAR BETON	1487.134			
7	112 FINISOR MASE PLASTICE	32.400			
8	113 FINISOR TERASAMENTE	90.810			
9	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	12.694			
10	122 IZOLATOR HIDROFUG	93.531			
11	123 IZOLATOR TERMIC	6.427			
12	124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	190.631			
13	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	124.648			
14	128 PAVATOR	108.721			
15	129 PIETRAR	17.010			
16	134 ZIDAR	512.188			
17	196 SAPATOR	219.540			
18	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	355.458			
19	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	126.461			
20	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	10.800			
21	219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII	10.803			
22	225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	50.400			
23	227 SUDOR ELECTRIC	18.608			
24	233 SABLATOR	282.821			
25	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	56.764			
26	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	213.839			
27	302 MINER SUPRAFATA	149.033			
28	404 MINER IN SUBTERAN	78.874			
29	407 FIERAR IN SUBTERAN	3.006			
30	499 MUNCITOR DESERVIRE	2.308			
31	501 CHESONIER	13.475			
32	702 SONDOR MECANIC	91.673			
33	903 PEISAGIST	78.975			
34	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	36.450			
35	1099 MUNCITOR DESERVIRE	77.578			
36	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	45.501			
37	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	80.157			
38	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	131.250			
	T O T A L	6767.641	RON		
			EURO		

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

Dezive: 171101 171102 171103 171104 171105 171106 171107 171108 171109 171110 171111 171112 171113 171114 171115
171116 171117 171118 171119 171120 171121 171122 171123 171124 171125 171126 171127 171128 171129 171130

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2304 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.20-39 KVA	11.376		
2	2451 FREZA WIRGEN	9.520		
3	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	55.750		
4	2506 MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	0.072		
5	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	12.763		
6	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	22.660		
7	2804 PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR) 16-30KG	5.527		
8	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	157.123		
9	3204 MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500MM 5,5KW	20.160		
10	3302 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 2,8-8,0KW	3.481		
11	3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	0.975		
12	3349 POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT	33.953		
13	3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW	33.450		
14	3371 MALAXOR DE CHITURI 10L	36.000		
15	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	0.425		
16	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	2.226		
17	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	15.408		
18	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	13.199		
19	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	6.660		
20	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	34.630		
21	3808 INSTALATIE HIDRAULICA DE LIFTARE 16T	16.000		
22	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	32.832		
23	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	15.783		
24	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	32.994		
25	4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L	10.640		
26	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	3.831		
27	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.074		
28	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.017		
29	4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0.126		
30	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	2.062		
31	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	6.185		
32	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	11.854		
33	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	39.495		
34	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	1.546		
35	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	11.382		
36	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	8.540		
37	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	8.755		
38	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	53.616		
T O T A L		731.091	RON	
			EURO	

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chelba

Ofertant

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023
conform avizului CTE nr. 18634
Semnătura *Chelaru*

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE POD PE DN28 KM 112+337

Devize: 171101 171102 171103 171104 171105 171106 171107 171108 171109 171110 171111 171112 171113 171114 171115
171116 171117 171118 171119 171120 171121 171122 171123 171124 171125 171126 171127 171128 171129 171130

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	6863.914				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	648.000				
	1.002 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	28.573				
	1.003 TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	581.535				
	1.004 TRA01A15P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	229.500				
	1.005 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	5112.770				
	1.006 TRA04A30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*	5.500				
	1.007 TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 1	3.000				
	1.008 TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =30 KM	255.036				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	6863.914			RON EURO	

Ofertant

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

23. OCT. 2023

conform avizului CTE nr. 18634

Semnătura Chodod