

Hn2/4973/21.02.2018

CLARIFICAREA nr. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru

LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA – ACORDURI –CADRU DE LUCRARI AVAND CA OBIECT "ESTETICA RUTIERA SI SCURGEREA APELOR ANUL I-IV" D.R.D.P. IASI: LOT BACAU, LOT BARLAD, LOT BOTOSANI, LOT CIMPULUNG MOLDOVENESC, LOT FOCSANI, LOT GALATI, LOT IASI, LOT PIATRA NEAMT, LOT SUCEAVA – anunt de participare 182482/07.02.2018

Urmare solicitarilor de clarificari din partea unor operatori economici, facem urmatoarele precizari:

LOT BACAU

INTREBARE NR. 1: Va rugam sa transmiteti listele cu incadrările in normele de deviz pentru o evaluare corecta a lucrarilor.

RASPUNS: Descrierea lucrarilor este prezentata in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini – «Descriere preturi – estetica rutiera si scurgerea apelor».

INTREBARE NR. 2: Verificati pozitiile 33 si 34 din anexa 2 si confirmati daca sunt corecte cantitatile de lucrari si unitatile de masura ale acestora (cosire manuala, cosire mecanica).

RASPUNS: Cantitatile si unitatile de masura aferente prozitiilor nr. 33 – *cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului* si nr. 34 – *cosirea manuala in zonele inaccesibile utilajelor* din anexa nr. 2, sunt corecte.

LOT BARLAD

INTREBARE NR. 1: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor, formularul anexa 2, pentru toate loturile, in format editabil.

RASPUNS: Autoritatea contractanta va posta in SEAP – sectiunea Documentatie, clarificari si decizii Anexa nr. 2 – Centralizatorul financiar al lucrarilor de estetica rutiera si scurgerea apelor aferenta celor 9 loturi, in format excel.

INTREBARE NR. 2: Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Anexa 1 cu descrierea de preturi intr-un format lizibil.

RASPUNS: Autoritatea contractanta pune la dispozitia operatorilor economici, prin postare in SEAP – sectiunea Documentatie, clarificari si decizii, Anexa 1 la Caietul de sarcini (ce contine descrierea preturilor), atat in format pdf, cat si in format editabil - excel.

LOT GALATI

INTREBARE: Va rugam sa ne transmiteti fisierul "Formulare" in format editabil. De asemenea, anexa 2 SDN GALATI va rugam sa o postati si in format xls. Multumim.

RASPUNS: Autoritatea contractanta pune la dispozitia operatorilor economici, prin postare in SEAP – sectiunea Documentatie, clarificari si decizii, fisierul "Formulare", in format editabil.

In ceea ce priveste anexa nr. 2, se va vedea raspunsul la intrebarea nr. 1 de la lotul Barlad.

DIRECTOR GENERAL REGIONAL DRDP IASI,

ing. Ovidiu Mugurel Laicu



SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,

Razvan Lemmaru

SEF SERVICIU ACHIZITII,

ec. Alina Balaban

Alina Balaban

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE,

ing. Vlad Constantin Cercel

Vlad Constantin Cercel

SEF SERVICIU MENTENANTA si PLAN,

ing. Danut Minea

Danut Minea

Intocmit,

ing. Manuela Popa

Manuela Popa

DESCRIERE PRETURI - ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI
ESTETICA RUTIERA SI SCURGEREA APELOR

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	UM	PU
0	1	2	3	4
	101.2.	<i>Intretinere comuna tuturor drumurilor</i>		
	101.2.1.	<i>Intretinerea platformei drumului</i>		
1	101.2.1.1.	curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale	mp	
		<i>curatirea manuala</i>		
		<i>curatirea mecanica</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
2	101.2.1.2.	curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol, ebulment, stanci, anrocamente, arbori, etc.)	mc	
		<i>saparea potmolului</i>		
		<i>taierea in bucati a arborilor</i>		
		<i>spargerea blocurilor de stanca</i>		
		<i>curatirea platformei de restul de materiale</i>		
		<i>incarcarea materialelor si transportul lor</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
3	101.2.1.3.	curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale	mp	
		<i>curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine</i>		
		<i>evacuarea, incarcare si transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
4	101.2.1.6.	aducere la profil acostamente prin taiere manuala	mp	
		<i>saparea manual, corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamantului pe zona</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea si transportul acestuia din zona</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		

5	101.2.1.7.	aducere la profil acostamente prin taiere mecanizata	100 mp	
		<i>taierea cu mijloace mecanice a excesului de pe acostamente</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat si transportul acestuia din zona</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
6	101.2.1.8.	taiere damburi	mc	
		<i>taierea cu mijloace mecanice a excesului de pe acostamente</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat si transportul acestuia din zona</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
7	101.2.1.9.	completarea acostamentelor cu piatra sparta grosime 10 cm si nivelarea la cota	mc	
		<i>asternerea mecanica a pietrei sparte</i>		
		<i>rectificarea suprafetei la uscat cu adaugarea materialului necesar inainte si in urma cilindrului compresor</i>		
		<i>asternerea manuala a materialului de impanare</i>		
		<i>procurare si transportul materialelor</i>		
		<i>cilindrare</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
8	101.2.1.10.	completarea acostamentelor cu balast grosime 10 cm si nivelarea la cota	mc	
		<i>asternerea mecanica a balast</i>		
		<i>cilindrare</i>		
		<i>corectarea denivelarilor cu material nou dupa cilindrare</i>		
		<i>procurarea, transportul a materialelor</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
9	101.2.1.11.	taieri de cavalieri	mc	
		<i>taierea cu mijloace mecanice a cavalierilor</i>		
		<i>nivelarea și finisarea după săpare;</i>		
		<i>evacuarea materialului rezultat</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
10	101.2.1.12.	corectare taluzuri de debleu sau rambleu	mc	

		<i>saparea manuala</i>		
		<i>evacuarea din zona DN a surplusului de pamant - incarcare + transport</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
	101.2.3.	Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor		
	101.2.3.1	Intretinere santuri si rigole		
11	101.2.3.1.1.	curatirea santurilor	m	
		<i>curatirea santurilor de pamant, iarba si mici depuneri</i>		
		<i>aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
12	101.2.3.1.2.	curatirea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile	m	
		<i>indepartarea dalelor carosabile</i>		
		<i>curatirea santului, adunarea in gramezi a materialului rezultat si incarcarea acestuia in mijlocul de transport</i>		
		<i>asezarea dalelor carosabile pe pozitie</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
13	101.2.3.1.3.	curatirea rigolelor	m	
		<i>curatirea rigolelor de pamant, iarba si mici depuneri</i>		
		<i>aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
14	101.2.3.1.4.	curatirea canalelor de scurgere	m	
		<i>curatirea canalelor de scurgere de pamant, iarba si mici depuneri</i>		
		<i>aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
15	101.2.3.1.5.	Inlocuirea dalelor carosabile degradate	m	
		<i>procurarea si transportul materialelor</i>		
		<i>scoaterea dalelor carosabile degradate</i>		

		<i>curatarea santurilor de pamant, iarba si mici depuneri</i>		
		<i>incarcarea materialului rezultat si transportul la locul de depozitare</i>		
		<i>montarea dalelor carosabile noi</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
16	101.2.3.1.6.	decolmatare/desfundare santuri	mc	
		<i>curatirea de potmol din viituri</i>		
		<i>aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei santului</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
17	101.2.3.1.7.	decolmatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile	mc	
		<i>indepartarea dalelor carosabile</i>		
		<i>decolmatarea santurilor, adunarea in gramezi a materialului rezultat si incarcarea acestuia in mijlocul de transport</i>		
		<i>asezarea dalelor carosabile pe pozitie</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
18	101.2.3.1.8.	decolmatare/desfundare rigolelor	mc	
		<i>curatirea de potmol din viituri</i>		
		<i>aranjarea taluzelor la sablon si sfoara</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
19	101.2.3.1.9.	decolmatare/desfundare santuri de garda	mc	
		<i>curatirea de potmol din viituri</i>		
		<i>aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei santului de garda</i>		
		<i>adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
20	101.2.3.1.10.	decolmatare/desfundare canalelor de scurgere	mc	

		curatirea de potmol din viituri		
		aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei canalelor de scurgere		
		adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport		
		transportul materialului rezultat		
		transportul materialelor si muncitorilor		
		semnalizarea punctului de lucru		
	101.2.3.3	Intretinerea drenurilor		
21	101.2.3.3.1.	curatirea caminelor de vizitare de pamant si gunoie	mc	
		curatire manuala de gunoiaie		
		transport sau aplanare pe zona a materialului rezultat		
		transportul materialelor si muncitorilor		
		semnalizare punct de lucru		
22	101.2.3.3.2.	repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri	mp	
		procurare si transport materiale		
		demontare elemente degradate		
		tencuieli pentru reparare a zonelor degradate		
		transportul materialelor si muncitorilor		
		semnalizare punct de lucru		
23	101.2.3.3.3.	completarea capacelor caminelor de vizitare	buc	
		procurare si transport materiale		
		montare capac si rama pt camin de vizitare		
		transportul materialelor si muncitorilor		
		semnalizare punct de lucru		
	101.2.3.5	Intretinerea zonei drumului:		
24	101.2.3.5.1.	indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere	ore	
		indepartarea si tractarea vehiculelor imobilizate pe partea carosabila pentru fluidizare trafic cu utilaje specifice (automacara, remorcher)		
		transportul materialelor si muncitorilor		
		semnalizarea punctului de lucru.		
25	101.2.3.5.2.	curatirea platformei drumului de materiale rezultate din accidente de circulatie	ore	
		curatire manuala si mecanica a platformei drumului de obstacole rezultate din accidente		

		<i>procurare si transportul materialelor</i> <i>neutralizarea resturilor de substante de pe partea carosabila (vopsele, lubrefianti, carburanti, diverse produse chimice, etc);</i> <i>incarcarea materialelor si transportarea lor</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i> <i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
26	101.2.3.5.3.	inlocuire borduri la sensurile giratorii si insule separatoare	m	
		<i>desfacerea bordurilor degradate</i> <i>incarcarea si transport al materialelor rezultate</i> <i>procurarea si transportul materialelor similare cu cele existente</i> <i>montarea si rostuirea bordurilor noi</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i> <i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
27	101.2.3.5.4.	refacere dale prefabricate la sensurile giratorii si insule separatoare	mp	
		<i>desfacere elemente prefabricate</i> <i>incarcarea si transport al materialelor rezultate</i> <i>procurarea, transportul si punerea in opera a materialelor similare cu cele existente</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i> <i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
	101.2.3.6	Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor		
28	101.2.3.6.1.	curatarea de gunoai, paie, noroi, cadavre etc a platformei, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor, spatiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul in afara zonei drumului	ore	
		<i>strangerea gunoaielor in saci sau gramezi (colectarea selectiva a deseurilor)</i> <i>incarcarea acestora in auto si transportul la groapa de gunoi</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i> <i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
29	101.2.3.6.2.	curatarea trotuarelor si a casiurilor	mp	
		<i>curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine</i> <i>evacuarea si transportul materialului rezultat</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i> <i>semnalizarea punctului de lucru</i>		

30	101.2.3.6.3.	repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsa	mp	
		<i>procurarea si transportul materialelor</i>		
		<i>marcarea suprafetelor ce urmeaza a fi reparate</i>		
		<i>executarea sapaturii, evacuarea si transportul materialului rezultat</i>		
		<i>completarea betonului de umplutura</i>		
		<i>refacerea imbracamintei bituminoase</i>		
		<i>colmatarea rosturilor</i>		
		<i>curățirea zonei de lucru.</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
31	101.2.3.6.4.	repararea casiurilor sau completarea elementelor lipsa	mp	
		<i>procurarea si transportul materialelor</i>		
		<i>marcarea suprafetelor ce urmeaza a fi reparate</i>		
		<i>executarea sapaturii, evacuarea si transportul materialului rezultat</i>		
		<i>completarea betonului de umplutura</i>		
		<i>inlocuirea bordurilor distruse sau dislocate</i>		
		<i>refacerea cu beton C16/20</i>		
		<i>colmatarea rosturilor</i>		
		<i>curățirea zonei de lucru.</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
32	101.2.3.6.5.	demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor la sediul districtelor	ore	
		<i>desfacerea șuruburilor de prindere și demontarea panourilor;</i>		
		<i>spargerea betonului în fundația stâlpului, scoaterea stâlpului;</i>		
		<i>umplerea gropii cu pământ și nivelarea;</i>		
		<i>evacuarea si transportul materialelor în depozit.</i>		
		<i>transportul panourilor publicitare demontate la district, inclusiv incarcarea si descarcarea acestora</i>		
		<i>depozitarea panourilor publicitare</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
33	101.2.3.6.6.	cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie)	sute mp	
		<i>cosirea vegetației mecanizat;</i>		

		<i>îndepărtarea si transportul din zonă a materialului rezultat.</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
34	101.2.3.6.7.	cosirea manuala in zonele inaccesibile utilajelor	mp	
		<i>cosirea vegetatiei cu motocositoare / coasa</i>		
		<i>indepartarea si transportul din zona a materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
35	101.2.3.6.8.	taierea mecanica a lastarisului, a drajonilor si maracinilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate	mp	
		<i>tăierea tufişurilor și arbuştilor;</i>		
		<i>tăierea crengilor;</i>		
		<i>depozitarea în grămezi;</i>		
		<i>curăţarea terenului de frunze, crengi, iarbă;</i>		
		<i>evacuarea întregului material tăiat și transportul acestuia într-un depozit;</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
	101.2.3.7	Intretinere bazine de separare hidrocarburi si bazine de retentie		
36	101.2.3.7.1	Intretinere bazine de separare hidrocarburi	mc	
		<i>vidanjare</i>		
		<i>curatirea bazinelor</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		
37	101.2.3.7.2.	Intretinere bazine de retentie	mc	
		<i>vidanjare</i>		
		<i>curatirea bazinelor</i>		
		<i>transportul materialului rezultat</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru</i>		