

DESCRIERE DE PRETURI
LUCRARI DE DRUM, SCURGEREA APELOR, PODETE, SEMNALIZARE RUTIERA SI STATII DE AUTOBUZ

Nr. Crt.	Cod articol	Descriere articol
0	1	
1	C1	<p>Sapatura pentru fundatii h<4.00 m Se plătește la metru cub (m3) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - săpătura în groapa de fundație; - evacuarea, transportul și împrăștierea în depozit a pământului rezultat din săpătură; - procurarea, transportul și manipularea materialelor necesare sprijinirii pereților gropilor de fundație; - execuția sprijinirilor; - epuizarea apelor; - recuperarea materialelor de sprijinire după execuția lucrărilor; - curățirea și transportul materialelor recuperate în depozitul de șantier; - verificarea cotei de fundare și a naturii terenului de fundare.
2	P1.1	<p>Piloți forati 1080mm -FORAREA PILOTELOR DE DIAMETRU MARE - F=1080MM Se plătește la metru liniar (m) de foraj In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amenajarea suplimentară a platformei pentru poziționarea instalației de forat; - amenajările necesare execuției forajului; - deplasarea instalației de forare de la un pilot la altul și de la o fundație la alta; - forarea pilotului de la nivelul platformei până la vârful pilotului; - transportul materialului rezultat din forare; - împrăștierea materialului în depozitul de șantier; - desfacerea și evacuarea amenajărilor necesitate de foraj; - verificarea cotei de fundare și natura terenului de fundare. <p>Prin proiect și Caietul de șantier se vor preciza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul și lungimea pilotului; - tehnologia de forare și categoria de teren.
3	C16	<p>Beton simplu in fundatie ranfort (egalizare) Se plătește la metru cub (m3) de beton în fundații (radier) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea agregatelor necesare preparării betonului; - procurarea cimentului; - procurarea adaosurilor; - prepararea betonului conform prescripțiilor din Caietul de sarcini; - transportul betonului de la stație la locul de punere în operă; - manipulările și punerea în operă a betonului; - verificarea calității betonului la stație și pe șantier; - protecția suprafețelor în contact cu pământul și spargerea capetelor piloților în cazul fundațiilor indirecte. <p>Prin proiect și Caietul de sarcini se precizează clasa betonului, natura și sorturile agregatelor, calitatea cimentului, adaosurile și protecția suprafețelor în contact cu pământul.</p>
4	C13	<p>Cofraj fundatie Se plătește la metru pătrat (m2) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea materialelor necesare cofrajelor; - confecționarea cofrajelor; - transportul materialului necesar cofrajelor; - manipulările materialului necesar execuției cofrajelor; - montrea și demontarea cofrajelor și a susținerilor acestora; - verificarea dimensiunilor elementului cofrat; - curățirea și depozitarea, în șantier, a materialelor recuperate. <p>Prin proiect și Caietul de sarcini se specifică elementele pentru care se cere o față văzută deosebită. In acest caz prețul se va stabili separat pentru fiecare tip de cofraj, defalcând prin adăugarea unui indice la codul articolului.</p>
5	C41	<p>OB37 in ranfort Se plătește la tonă (t) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea oțelului beton; - confecționarea de bare sau carcase; - transportul armăturilor; - manipulările oțelului beton, barelor și carcaselor; - montarea barelor sau carcaselor precum și înădăirea acestora prin sudură sau prin petrecere; - verificarea poziției conform proiectului.
6	C11.1	<p>Beton simplu in fundatie - C25/30 - Se plătește la metru cub (m3) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea agregatelor necesare preparării betonului; - procurarea cimentului; - procurarea adaosurilor; - prepararea betonului conform prescripțiilor din Caietul de sarcini; - transportul betonului de la stația de preparare la șantier și manipulan; - punerea în operă a betonului. -compactarea betonului - remedieri necesare la decofrare -eventuale tratamente superficiale <p>Prin proiect și Caietul de sarcini se vor preciza clasa betonului și sorturile agregatelor, calitatea cimentului, adaosurile etc.</p>
7	C14	<p>Cofraje pentru suprastructură Se plătește la metru pătrat (m2) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea materialelor necesare realizării cofrajelor; - confecționarea cofrajelor; - procurarea schelelor și eșafodajelor; - montarea și demontarea cofrajelor, a schelelor și eșafodajelor; - transportul și manipulările cofrajelor, schelelor și eșafodajelor; - verificarea dimensiunilor elementelor cofrate.

DESCRIERE DE PRETURI
LUCRARI DE DRUM, SCURGEREA APELOR, PODETE, SEMNALIZARE RUTIERA SI STATII DE AUTOBUZ

Nr. Crt.	Cod articol	Descriere articol
0	1	
8	C12.1	<p>Beton simplu in elevatie - C25/30 Se plătește la metru cub (m3) In preț se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procurarea agregatelor necesare preparării betonului; - procurarea cimentului; - procurarea adaosurilor; - prepararea betonului conform prescripțiilor din Caietul de sarcini; - transportul betonului de la stație la locul de punere în operă; - manipularile; - punerea în operă și protecția betonului pe timpul întăririi; - verificarea calității betonului la stație și pe șantier. <p>Prin proiect și Caietul de sarcini se vor preciza clasa betonului, natura și sorturile agregatelor, calitatea cimentului și adaosurile.</p>
9	C26	<p>IMBRACAREA TALUZURILOR CU PAMANT VEGETAL h=15cm Se plătește la metru patrat (mp) de pământ vegetal pus în operă</p> <ul style="list-style-type: none"> -procurarea materialelor si echipamentelor necesare; -asigurarea mijloacelor de transport; -asigurarea fortei de munca necesare; -toate transporturile si manipularile necesare; (transport in umplutura sau depozitarea materialelor) -extragerea, încărcatul și transportul pământului vegetal de la depozitul provizoriu sau locul de extragere la locul de punere în operă; -săparea treptelor în lungul taluzului; -asternerea, maruntirea si compactarea usoara; -plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetal; -curatarea zonei de lucru; <p>Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se precizează grosimea stratului vegetal.</p>