



KA-2/15096/31.05.2018

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului ce are ca obiect proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari „**MODERNIZARE DN 28B TARGU FRUMOS - BOTOSANI KM 0+000 – KM 76+758**”

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 24.05.2018 la sectiunea Intrebări, de un potential ofertant, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/14727/25.05.2018, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: In Caietul de Sarcini, la cap. 2.1.5. Lucrari de consolidare, Solutia tehnica proiectata, pentru Sectorul cuprins Intre km 36+000 – km 36+350, prevede *Drenuri spic pe versantul de debleu*. In listele de cantitati puse la dispozitie nu se regasesc aceste Drenuri spic.

Va rugam sa ne comunicati daca aceasta categorie de lucrare se va prevedea sau nu in Lista de cantitati. In cazul In care se va prevedea, va rugam sa ne comunicati cantitatea necesar a fi executata.

Raspuns 1: Tronsonul de drum nominalizat in expertiza tehnica intre km 36+000-36+500 este analizat si evaluat in Studiul de fezabilitate ca fiind prima zona de consolidare intre km 36+495-36+845; diferenta de kilometraj a rezultat in urma amenajarii traseului proiectat. Denumirea de “drenuri spic” propusa in expertiza este preluata in Studiul de fezabilitate prin denumirea de drenuri transversale, acestea avand rol de asanare a zonei drumului.

Intrebare 2: In Caietul de Sarcini, la cap. 2.1.5. Lucrari de consolidare, Solutia tehnica proiectata, pentru Sectorul cuprins intre km 36+000 – km 36+350 (L=350 m), prevede executia de *Micropiloti de indesare si de hidratare ø400 m*. Din plansa PTC1, atasata documentatiei de atribuire, reiese faptul ca imbunatatirea terenului de fundare cu piloti de indesare se aplica intre km 36+580 si 36+640 (L=60 m).

Va rugam sa precizati pe ce zona se aplica solutia de imbunatatire a terenului de fundare cu piloti de indesare.

De asemenea, va rugam sa precizati cantitatea de piloti de indesare necesara, intrucat in prima situatie, cu L=350 m, si o ampriza de 10 m rezulta o suprafata de 3500 mp, iar conform Caietului de sarcini cap. 2.1.5. Lucrari de consolidare, pilotii sunt asezati in sah, la o interdistanta de 1.20 m, de unde rezulta o cantitate de 2800 buc x 6 m/buc = 16 800 ml. In a doua situatie, cu o lungime L=60 m rezulta o cantitate de 48 buc x 6 m/buc = 288 ml.

In Lista de cantitati Z1 cantitatea este de 3600 ml.

Raspuns 2: Primul tronson de drum pe care se vor executa piloti de indesare este amplasat, conform Studiului de fezabilitate, pe tronsonul 36+495-36+845, iar lungimea totala a acestora va fi de 3 600.00 ml- conform Listei de cantitati Z1.

Intrebare 3: In Plansele de Consolidari PTC1, PTC3 si PTC4, la *Drenul longitudinal* nu este prevazut geotextil cu rol de separare intre terenul natural si umplutura drenanta din balast.

Va rugam sa ne comunicati daca se va prevedea geotextil cu rol de separare pentru drenurile longitudinale.

Raspuns 3: Executia drenurilor se va face respectand prevederile din “Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice” –

ind. AND 513-2002. Materialul de umplutura care va constitui drenul longitudinal se va proteja cu geotextile cu rol de filtru invers.

Intrebare 4: In Lista de cantitati de lucrari Z1 este prinsa lucrarea *Dren transversal*, pentru zona km 36+495 – 36+845. Subliniem faptul ca pe aceiasi zona este prevazuta si Solutia cu imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare din balast in amestec cu var si ciment.

Va solicitam sa confirmati faptul ca aceste doua lucrari au aceeasi aplicabilitate.

Deasemenea, va solicitam sa puneti la dispozitie o plansa tip pentru *Dren transversal*.

Raspuns 4: Categoriile de lucrari cuprinse in Lista Z1 se vor oferta in forma in care sunt cuprinse in Documentatia de atribuire. Pentru cotarea drenului transversal se va avea in vedere solutia constructivă similara cu cea a drenului longitudinal.

Intrebare 5: In Caietul de Sarcini sunt lucrari care nu se regasesc in listele de cantitati puse la dispozitie. Va solicitam sa confirmati faptul ca se vor licita doar lucrarile ce se regasesc in listele de cantitati.

Raspuns 5: Oferta se va prezenta conform Listelor de cantitati din Documentatia de atribuire si prevederile din Caietul de sarcini.

Director General Regional,
ing. Ovidiu MugureL Laicu

Departament Investitii,
ing. Mihail Ciobotaru

Departament Achizitii,
Razvan Lenanaru

Compartiment PD,
ing. L Vulpe